



Barcin, 2022-07-20

SS.271.30.11.2022.ZP

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne

dotyczy: postępowania na doposażenie i budowę placów zabaw na terenie Gminy Barcin.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej przedstawiam treść, stosowne wyjaśnienie i modyfikację SWZ.

Pytanie

Prosimy o weryfikację ilości urządzeń jakie należy zamontować w części postępowania dotyczącej działka nr ewid. 80/32 Obręb IV miasta Barcin, gmina Barcin. Z projektu wynika, że należy zamontować po jednym urządzeniu każdego typu (z wyjątkiem bujaków). Natomiast w przedmiarze wyszczególnia się po dwa urządzenia.

Odpowiedź do pytania

W przedmiarze omyłkowo zapisano ilości elementów do montażu. W załączeniu poprawiony przedmiar robót z poprawnymi ilościami elementów.

Jednocześnie wprowadzam modyfikację SWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 4.1 otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszego pisma.



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Feliks
Pęziak

Date / Data: 2022-
07-20 11:54

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45112723-9

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 191 obręb IV miasta Barcin
NAZWA INWESTORA: GMINA BARCIN
ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin
Zwierzykowski - Plac Wolności 21, 88-400 Żnin

DATA OPRACOWANIA: 20.06.2022 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.06.2022 r.

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ	3
2 PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ I PIASZCZYSTEJ	3
3 WYPOSAŻENIE Z MONTAŻEM	3

Nazwa Kosztorysu

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Nazwa Kosztorysu						
1			DEMONTAŻ URZĄDZEŃ			
1.1	KNR 2-31 0818-08 - ANALOGIA	STWio R Dział I pkt. 6	Rozebranie zestawu zabawowego Krotność = 8	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2	KNR 19-01 0118-19	STWio R Dział I pkt. 5	Wywóz gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3	KNR 19-01 0118-20	STWio R Dział I pkt. 5	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4	KALKULACJA WŁASNA	STWio R Dział I pkt. 6	Utylizacja gruzu	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
2			PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ I PIASZCZYSTEJ			
2.1	KNR 2-21 0201-0200 - ANALOGIA	STWio R Dział II pkt. 3.2	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.I-II na terenie płaskim zadarnionym	m2		
			44,50	m2	44,500	
					RAZEM	44,500
2.2	KNR 2-31 0101-0500 - ANALOGIA	STWio R Dział II pkt. 3.3	Ręczne wykonywanie koryt pod powierzchnie piaszczyste. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II	m2		
			poz.2.1	m2	44,500	
					RAZEM	44,500
2.3	KNR 2-02 0616-0100 - ANALOGIA	STWio R Dział II pkt. 3.4	Warstwa rozdzielająca z geowłókniny	m2		
			poz.2.1	m2	44,500	
					RAZEM	44,500
2.4	KNR 2-01 0610-0600	STWio R Dział II pkt. 3.5	Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.	m3		
			poz.2.1 * 0,30	m3	13,350	
					RAZEM	13,350
3			WYPOSAŻENIE Z MONTAŻEM			
3.1	Kalkulacja własna - oferta internetowa	STWio R Dział II pkt. 4.2.1	Zestaw zabawowy składający się z: wieża z dachem dwuspadowym, podest bez daszku 2 szt., zjeżdżalnia, przejście wiszące, ścianka wspinaczkowa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Nazwa Kosztorysu
Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45112723-9

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 80/32 obręb IV miasta Barcin
NAZWA INWESTORA: GMINA BARCIN
ADRES INWESTORA: ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin
Zwierzykowski - Plac Wolności 21, 88-400 Żnin

DATA OPRACOWANIA: 20.06.2022 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.06.2022 r.

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 DEMONTAŻ URZĄDZEŃ	3
2 PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ I PIASZCZYSTEJ	3
3 WYPOSAŻENIE Z MONTAŻEM	4

Nazwa Kosztorysu

Obmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Nazwa Kosztorysu						
1			DEMONTAŻ URZĄDZEŃ			
1.1	KNR 2-31 0818-08 - ANALOGIA	STWi OR Dział I, pkt. 6	Rozebranie zestawu zabawowego Krotność = 8	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
1.2	KNR 2-31 0818-08 - ANALOGIA	STWi OR Dział I, pkt. 6	Rozebranie spżynowca	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3	KNR 19-01 0118-19	STWi OR Dział I, pkt. 5	Wywóz gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
1.4	KNR 19-01 0118-20	STWi OR Dział I, pkt. 5	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
1.5	KALKULACJA WŁASNA	STWi OR Dział I, pkt. 7	Utylizacja gruzu	m3		
			2	m3	2,000	
					RAZEM	2,000
2			PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ I PIASZCZYSTEJ			
2.1	KNR 2-21 0201-0200 - ANALOGIA	STWi OR Dział II, pkt. 3.2	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.I-II na terenie płaskim zadarnionym	m2		
			173	m2	173,000	
					RAZEM	173,000
2.2	KNR 2-31 0101-0500 - ANALOGIA	STWi OR Dział II, pkt. 3.3	Ręczne wykonywanie koryt pod powierzchnie piaszczyste. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II	m2		
			poz.2.1	m2	173,000	
					RAZEM	173,000
2.3	KNR 2-02 0616-0100 - ANALOGIA	STWi OR Dział II, pkt. 3.4	Warstwa rozdzielająca z geowłókniny	m2		
			poz.2.1	m2	173,000	
					RAZEM	173,000
2.4	KNR 2-01 0610-0600	STWi OR Dział II, pkt. 3.5	Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa.	m3		
			poz.2.1 * 0,30	m3	51,900	
					RAZEM	51,900

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.5	Kalkulacja własna - oferta internetowa	STWi OR Dział II, pkt. 3.6	Obrzeża elastyczne wokół nawierzchni bezpiecznych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			95	m	95,000	
					RAZEM	95,000
3			WYPOSAŻENIE Z MONTAŻEM			
3.1	Kalkulacja własna - oferta internetowa	STWi OR Dział II, pkt. 4.2.1	Zestaw dla maluszków składający się z: podesty z dachem i bez dachu, mostek, kółko i krzyżyk, kolorowe liczydło	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.2	Kalkulacja własna - oferta internetowa	STWi OR Dział II, pkt. 4.2.2	Bujak sprężynowy	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3.3	Kalkulacja własna - oferta internetowa	STWi OR Dział II, pkt. 4.2.3	Sklepik	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.4	Kalkulacja własna - oferta internetowa	STWi OR Dział II, pkt. 4.2.5	Piaskownica edukacyjna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.5	Kalkulacja własna - oferta internetowa	STWi OR Dział II, pkt. 4.2.6	Czworobok gimnastyczny	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.6	Kalkulacja własna - oferta internetowa	STWi OR Dział II, pkt. 4.2.4	Zestaw zabawowy dla dzieci starszych składający się z: wieże z dachem dwuspadowym, wieże bez dachu, zjeżdżalnie, przejście wiszące, przejście tubowe, mostek, rura strażacka, ścianki wspinaczkowe	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.7	Kalkulacja własna - oferta internetowa	STWi OR Dział II, pkt. 4.2.7	Ławka	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000